Precygrap

Checklist para revisar el rack

Antes de dar por terminada la instalación de un centro de datos, repasa estos puntos.

Recorridos

- [ ] Potencia y datos van por recorridos separados.
- [ ] Ningún cable tapa la entrada ni la salida de aire de los servidores.
- [ ] Radios de curvatura respetados.

Bridas

- [ ] Bridas de velcro en todo lo que se abrirá frecuentemente y bridas de nylon solo en recorridos fijos.
- [ ] Ninguna brida deforma la cubierta del cable: sujeta sin estrangular.
- [ ] Ninguna brida de nylon apretada sobre cables de fibra óptica.
- [ ] Cada brida de nylon es de su medida para el mazo.
- [ ] Bridas de nylon tensadas con herramienta y cortadas a ras para evitar rebabas.
- [ ] El cable sobrante está recogido y no tapa puertos.

Identificación y ampliaciones

- [ ] Cada cable está etiquetado conforme a la documentación del proyecto.
- [ ] Queda hueco en organizadores y bandejas para ampliar.

¿Preparas la instalación de un CPD o de una sala de servidores?

Pide presupuesto en www.precygrap.com/contacto-oferta.html
info@precygrap.com · +34 961 686 055
Te respondemos en menos de 24/48 horas laborables.